

Prehľad potreby odstraňovania bodových závad v správe SC KSK

V súčasnosti SC KSK zabezpečuje okrem realizácie súvislých opráv komunikácií cestou projektov PPP, EIB a z vlastných prostriedkov aj základnú, tzv. bežnú letnú údržbu komunikácií. Bežná údržba komunikácií zabezpečovaná vlastnými kapacitami je nutná z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti cestných komunikácií na cestách, kde zatiaľ realizáciu súvislých opráv z hľadiska finančného a časového nebolo možné zabezpečiť. V rámci bežných obhliadok je možné konštatovať, že stále vypuklejšie sa ukazuje potreba opráv bodových závad požadovaných občanmi, starostami, ako aj orgánmi štátnej správy aj dodávateľským systémom. Jedná sa najmä o práce, ktorých realizácia je závislá od mechanizmov a zariadení, ktoré v súčasnosti organizácia nemá, resp. sú v nepojazdnom stave (bodové súvislé opravy uložením živичného koberca finišerom, oprava, čistenie a budovanie priepustov a odvodnenia, väčšia oprava mostov, riešenie zosuvov, výstavba portálov a i.) a ich realizácia vlastnými kapacitami nie je reálna.

Je zrejmé, že všetky potreby riešenia tohto závažného problému nemôžu byť z finančných dôvodov v súčasnosti riešené avšak predkladáme zoznam, s orientačným predpokladaným finančným nákladom, ktorý bude korigovaný podľa možností SC KSK.

SaÚ MICHALOVCE:

1.Cesta III/018250 Nacina Ves – Vybuchanec, km 0,750 priepust pod cestou, potreba prečistenia priepustu, rozšírenia priepustu a zabetónovania čela priepustu.....	70 tis. Sk
2.Cesta II/554 Moravany, km 38,8, rozšírenie priepustu, zabetónovať čela priepustu..	70 tis. Sk
3.Cesta II/554 Lučkovce – Moravany, km 37,7 – 37,9, riešenie opačného klopenia zákruty.....	300 tis. Sk
4.Cesta III/552032 Lekárovce, križ. s III/552007, potreba riešiť odvodnenie križovatky.....	400 tis. Sk
5.Cesta III/050228 Spojka Kolibabovce – 300m kobercová úprava úseku s výtlkmi v obci.....	750 tis. Sk
6.Cesta III/050222 Zbudza –Staré – 200m kobercová úprava úseku s výtlkmi.....	500 tis. Sk
7.Cesta III/050233 Vinné – obec- 200m kobercová úprava úseku s výtlkmi.....	500 tis. Sk
8.Cesta III/552033 Záhor – Bežovce -200m kobercová úprava úseku s výtlkmi.....	500 tis. Sk
9.Cesta III/050243 Sejkov-200m kobercová úprava úseku s výtlkmi.....	500 tis. Sk
Spolu:.....	3 590 tis. Sk

SaÚ SPIŠSKÁ NOVÁ VES:

1. Výstavba oporného múru v obci Hrišovce v dĺžke 30 bm s osadením zábradlia....	250 tis. Sk
2. Zriadenie rúrového priepustu Vojkovce priemer 60 cm + čelá, dĺžka 8 bm	80 tis. Sk
3. Zriadenie rúrových priepustov priemer 60 cm s čelami dĺžky 8 bm/1 priepust v počte 6 ks Nálepko – tretí Hámor.....	360 tis. Sk
4. Frézovanie živичného krytu + vysprávky na ceste II/547 v úseku	
- Folkmarský kopec – Veľký Folkmar 500 m ²	250 tis. Sk
- Margecany – Štefanská Huta 1 500 m ²	750 tis. Sk
- Krompachy 500 m ²	250 tis. Sk
- Spišské Vlchy – Spišské Podhradie 500 m ²	250 tis. Sk
5.Frézovanie živичného krytu + vysprávky na ceste II/536 v úseku :	
- Smižany – priet'ah 400 m ²	200 tis. Sk
- Spišská Nová Ves – priet'ah 1 500 m ²	750 tis. Sk
6.Osadenie + dodávka portálov 2 ks Spišská Nová Ves – priet'ah.....	2 000 tis. Sk

Spolu:.....5 140 tis. Sk

SaÚ MOLDAVA NAD BODVOU:

1. II/552 Slanské N.Mesto
 - líniové staničenie: 26850 – 26875. Zosuv násypovej časti cesty na pravej strane v smere Sl.N.Mesto - hranica KS/TV v dĺžke cca 25m. Je potrebné stabilizovať päť svahu múrikom, svah vysypať. Nachádzajú sa tu telekomunikačné káble..... 250 tis. Sk
 2. III/050192 – most č. 050192-6 v intraviláne obce Bukovec
 - je potrebná sanácia zalomenej rímsy, úprava zábradlia. 200 tis. Sk
 3. III/05961 – zosuv na ceste pri potoku Svinka
 - jedná sa o dlhodobý problém cca 10 ročný. Sú tu uložené vedľa seba 2 priepusty, ktoré sú zrejme pod cestou zalomené, ich výtokové čelo sa zosúva a rozpadáva.250 tis. Sk
 4. III/5528 Nový Salaš
 - v intraviláne obce je cesta silne podmytá, poškodené rigoly na oboch stranách. Je potrebné pravdepodobne rekonštrukcia ½ jazdného pruhu v dĺžke cca 500 metrov. Tento stav je zapríčinený prívalovými dažďovými vodami v okolitých svahov (cudzie pozemky).3 000 tis. Sk
 5. III/050173 – prietah obcou Janík
 - v roku 2005 sa realizovala rekonštrukcia cesty v prietahu obcou. Zostalo ešte cca 350 metrov, z ktorých je nevyhnutne potrebné opraviť položením ABS dĺžku cca 150 m x 6 m = 900m².....500 tis. Sk
 6. III/0682 Kecerovce – Čížatice
 - prečistiť priepust pri rómoch (pri riešenom zosuve cesty).20 tis. Sk
 7. III/050196 – Zdobá
 - riešiť odvedenie vody pri autobusovej zastávke do priekopy na druhú stranu cesty. Je potrebné uložiť pod cestu priepust. V súčasnosti s obcou je potrebné riešiť aj rigoly v obci v dĺžke cca 500m.....100 tis. Sk
 8. III/050179 Mokrance – Buzica
 - poškodený most po poškodení haváriou. Spevniť rímsu, osadiť nové zábradlie dl. 10m,100 tis. Sk
 9. III/5484 vjazd od KE z cesty III/548 do obce Šemša
 - vyrovnávka 2 – 3 cm + ABS 4 cm v dĺžke 150m (po nový koberec) x 6m = 900m² + križovatka = 1000m². 450 tis. Sk.
 10. III/50188 Haniska – prietah obcou
 - bodové výspravky finišerom 500 tis. Sk
 11. III/5479 Kysak – Veľká Lodina
 - vybrať ľubovoľný úsek v okolí „Školy v prírode“ uloženie živice finišerom.1 500 tis. Sk
 12. III/050198 Nižný Čaj
 - vyrovnávku 3cm + 4cm ABS, náter, prietah obcou v líniovom staničení 4,733 – 5,359 km, t.j. 626 bm x š 5,8 m = 3.630m² x 450 Sk1 650 tis. Sk
-
- Spolu:.....8 520 tis. Sk**

SaÚ TREBIŠOV:

1. Odvodnenie cesty č. III/552 46 s opravou priepustu v obci Zempl. Nová Ves, časť obce Zempl. Klečenov v dĺžke 200 m 350 tis. Sk
1. Odvodnenie cesty č. III/553 14 v obci Malá Trňa v dĺžke 300 m od v km 5,0 až 5,3km
 - rozsah prác: dláždenie priekop tvárnicami TBM 8/3 0 v množstve 4 000 ks
 - dláždenie priekop tvárnicami TBM 53/30 v množstve 1000 ks
 - zriadenie betónového lôžka v dĺžke 100 m..... 350 tis. Sk

2. Odvodnenie cesty č. III/552 14 v obci Slivník v dĺžke 250 m v km 5,250 do 5,500 rozsah prác: zriadenie rigolu z tvárnic TBM 53/30 v množstve 850 ks.....	65 tis. Sk
3. Spevnenie krajnice ,vyrovnanie zatáčky a dláždenie priekopy v obci Nový Ruskov, časť Malý Ruskov v km na ceste č.III/553 10 v km 2,600-2,700 rozsah prác: vybúrania starej nespevnenej krajnice v dĺžke 100 m zriadenie betónového lôžka v dĺžke 100 m zemné práce v množstve 100 m ³ zriadenie priekopy z betónových u profilov v dĺžke 100 m zriadenie konštrukcie cesty v množstve 200 m ² zriadenie obrúsnej vrstvy vozovky v množstve 1000 m ²	250 tis. Sk
4. Súvislá vysprávka na ceste č.III/553 10 v prietahu obce Veľký Kamenec od km do km rozsah prác: súvislá vysprávka v množstve 500 t ABS.....	1 250 tis. Sk
5. Oprava prechodových dosák na nadjazde nad žel. traťou č.552-019 pri obci Stanča rozsah prác: podľa vypracovaného projektu ,vybúranie starých a zriadenie nových predpokladaný náklad: podľa vypracovaného projektu.....	2 500 tis. Sk
6. Oprava priekopy a spevnenie krajnice v obci Kuzmice na ceste č.III/552 14 v km 16,10 v dĺžke 40 m rozsah prác: dláždenie priekop tvárnicami TBM 8/30 v množstve 650 ks zriadenie krytej priekopy armovanými rúrami v dĺžke 10 m zriadenie krajnice v dĺžke 40 m	70 tis. Sk
7. Súvislá vysprávka na ceste č .553 47 v meste Trebišov miestnej časti Nový Majer rozsah prác: 100 t ABS	250 tis. Sk
Spolu:.....	4 735 tis. Sk

SaÚ ROŽŇAVA:

1. II/526 Rožňava – Rudná 380 m ² celoplošná výspravka.....	213 tis. Sk
2. II/535 Dobšinská Maša – kr. 395 m ² celoplošná výspravka.....	221 tis. Sk
3. II/587 Henckovce – Roštár 320 m ² celoplošná výspravka.....	179 tis. Sk
4. II/587 Roštár – Štútnik 256 m ² celoplošná výspravka.....	143 tis. Sk
5. II/256 Rožňavské Bystré - prietah 245 m ² celoplošná výspravka	137 tis. Sk
6. III/050143 Bretka – spojka 204 m ² celoplošná výspravka	114 tis. Sk
7. III/050143 Bretka – spojka oprava priepustu	350 tis. Sk
8. III/050146 Behúňovo – Gemerská Hôrka . 340 m ² celoplošná výspravka mosta s odfrézovaním.....	212 tis. Sk
9. III/050157 Kr. Dl. Lúka-Lipovník 600 m ² celoplošná výspravka.....	335 tis. Sk
10. III/050159 Kr. Podhradie – Pača 550 m ² celoplošná výspravka	308 tis. Sk
11.III/050163 Jablonov n/T. Silická Jablonica 280m ² celoplošná výspravka.....	157 tis. Sk
12.III/52621 Ochtiná-Č.Lehota 300 m ² celoplošná výspravka.....	168 tis. Sk
13.III/52621 Ochtiná-Č.Lehota 380 m ² celoplošná výspravka.....	213 tis. Sk
14.II/523 Rožňava – Rudná oprava kanalizačnej prípojky.....	350 tis. Sk
Spolu:.....	3 100 tis. Sk

V závere si dovoľíme uviesť, že tento návrh je v podstate výberom momentálne akútnych potrieb, ktorý v skutočnosti je podstatne väčší.