

Projektové zámery 2. kolo predvýberu (2010)

Skupina projektových zámerov: Cesty KSK 6 - Košice okolie- napojenie obcí na Košice

Skupina projektových zámerov	Aktivita	Číslo cesty / mosta	Názov úseku	Staničenie	Dĺžka (km)	Intenzita dopravy				Druh úpravy	Predpokladané náklady s DPH		Poznámka	
						počet vozidiel za 24 hodín					€	Sk		
						T	O	M	S					
Cesty KSK 6 - KS	A1	A1 - Herľany - Bidovce - Košice												
		III/050201	Križovatka I/50 - Rozhanovce	0,000 - 2,900	2,900					vyrovnávka 4 cm, ACo II 4 cm, VDZ, odvodnenie, priepust	480 923,98	14 488 315,82		
			intravilán Rozhanovce		0					merač rýchlosti	6 545,00	197 174,67		
		II/576	Hranica okr.VT/KS - Herľany obecná tabuľa	18,300-20,700 20,760 - 22,908	4,548					rozšírenie 2x0.4m, vyrovnávka 4 cm, ACo II 5 cm, VDZ, odvodnenie, priepust, zvodidlá	1 180 898,90	35 575 760,26		
		III/018226	Križ II/576 - Vyšná Kamenica	0,000 - 0,930	0,930					vyrovnávka 3 cm, ACo II 4 cm, VDZ, odvodnenie, priepust	102 299,00	3 081 859,67		
		III/018227	Križ.II/576 - Nižná Kamenica	0,000 - 1,455	1,455					vyrovnávka 3 cm, ACo II 4 cm, VDZ, odvodnenie, priepust	177 486,66	5 346 963,12		
	A1 spolu			9,833						1 948 153,54	58 690 073,55			
	5 968 684 Sk/km													
	A2	A2 - Nižný a Vyšný Čaj - Geča - Košice												
		III/068021	Geča-Čaňa	5,033 -10,085	5,052					vyrovnávka , ACo II 4 cm	724 507,28	21 826 506,32		
		III/552004	Nižná Myšľa zosuv	4,750 - 4.840	0,090					sanácia zosuvu, ACo II 4 cm, VDZ, odvodnenie, priepust, zvodidlá 180m	254 300,84	7 661 067,11		
		III/050198	N.Čaj - V.Čaj	0,000-4,135	4,135					vyrovnávka , ACo II 4 cm	451 826,10	13 611 713,09		
		A2 spolu			9,277						1 430 634,22	43 099 286,51		
	4 645 822 Sk/km													
	A3	A3 - Malá Lodina - Kysak - Košice												
		III/547002	Hr.okr. KE/KS-Družstevná-Trebejov - Obišovce	4,211-6,076	11,579					vyrovnávka 3 cm, ACo II 4 cm, VDZ, odvodnenie, priepust	1 425 188,28	42 935 222,12	EIB 2008, 2009	
				6,371-6,866										
				7,016-7,683										
				7,733-16,285										
		III/547009	Kysak - V.Lodina, M.Lodina	1,410-6,740 8,430-9,465	6,545					vyrovnávka 3 cm, ACo II 4 cm, VDZ, odvodnenie, priepust	776 698,95	23 398 832,57		
		II/547008	most č.002 nad žel. traťou v obc. Kysak	0,51	0,040					rekonštrukcia mosta, most. zvršku, povrchov a konštrukcií	413 644,00	12 461 439,14		
	A3 spolu			18,164						2 615 531,23	78 795 493,83			
	4 338 003 Sk/km													
	A4	A4 - Zlatá Idka - Košice												
		III/050193	Hr.okr.KE/KS-N.Klátov	2,200- 4,721	2,521					vyrovnávka 3 cm, ACo II 4 cm, VDZ, odvodnenie, priepust	329 735,66	9 933 616,49		
		III/050194	Hyľov-Zlatá Idka	5,000 - 5,174	5,500					vyrovnávka 3 cm, ACo II 4 cm, VDZ, odvodnenie, priepust	655 748,52	19 755 079,91		
				5,444-8,230										
				10,510 - 13,570										
		III/050192	Bukovec - most 050192-6 v km 8,456	8,173-8,600	0,427					vyrovnávka 3 cm, ACo II 4 cm, VDZ, odvodnenie, priepust	124 915,38	3 763 200,74		
		II/548	Jasov zosuv	22,039-22089	0,050					sanácia zosuvu po zemnú pláň, Aco II 4cm, odvodnenie, VDZ	131 850,33	3 972 123,04		
	A4 spolu			8,498						1 242 249,89	37 424 020,19			
	4 403 862 Sk/km													
	A5	A5 - náklady projekčných a inžinierskych prác												
		oprávnené náklady projekčných a inžinierskych prác										361 502	10 890 609,25	
		A5 spolu:										361 502	10 890 609,25	
	Cesty KSK 6 spolu bez PD:				45,772						7 236 568,88	218 008 874,08		

1 € = 30,1260 Sk

Intenzita dopravy z celoštátneho sčítania dopravy v roku 2005

T Nákladné
O Osobné
M Motocykle
S Spolu

45,772

Vysvetlivky:

Vyrovnávka 4 cm
ACo II 4 cm
2V EMKS
VDZ
ZDZ
odvodnenie
priepust

vyrovnávacia asfaltová vrstva priemernej hrúbky 4 cm
súvislý asfaltový kryt hrúbky 4 cm z asfaltu triedy ACo II
dvojvrstvový emulzný mikrokoberec
vodorovné dopravné značenie
zvislé dopravné značenie
prečistenie, úprava, modernizácia odvodnenia
prečistenie, úprava, modernizácia priepustu

zvodičlá
merač rýchlosti

výmena alebo osadenie nového zvodičlá
osadenie merača rýchlosti